BAUVORHABEN MITTLERER LANDWEG

MACHBARKEIT VON FAHRRADDRAMPEN/-TREPPEN

Präsentation am 20.04.2017 (mehrere Ausschüsse)

Ausgangslage

„Kleine“ Variante :

- Allgemeines (Treppen)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brückenbauwerk)

„Große“ Variante:

- Allgemeines (Rampe, Brücke)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brücke)

AUSGANGSLAGE

BAUVORHABEN FLÜCHTLINGSDORF MITTLERER LANDWEG

© Kartengrundlage: Google Earth und Bezirksamt Bergedorf

Bauvorhaben

- Neubau eines Flüchtlingsdorfs
- **Fuß- und Radverkehrserschließung** über ehem. Bahndamm

← → Ehem. Bahndamm

AUSGANGSLAGE

BAUVORHABEN FLÜCHTLINGSDORF MITTLERER LANDWEG

Auftrag:

Prüfung Machbarkeit eines Anschlusses des Plangebiets an ehem. Bahndamm mit:

- 1) einer „kleinen“ Rampenvariante (Treppen),
- 2) einer „großen“ Rampenvariante (Rampe, Brücke)

für Radverkehr

↔ „Kleine“ Variante (Treppe mit Schieberillen)

↔ „Große“ Variante (Rampe)

⋯ Ehem. Bahndamm 5

AUSGANGSLAGE

ANBINDUNG AN EHEM. BAHNDAMM

AUSGANGSLAGE

GRUNDLAGEN - HÖHENLINIEN

Höhenlinien (Geoportal Hamburg) | Genauigkeit: 1,00 m

AUSGANGSLAGE

ENTFERNUNG ZU EHEM. BAHNDAMM OHNE ZUSÄTZLICHE ANBINDUNG

AUSGANGSLAGE

QUERSCHNITT (NACH PLANUNG)

Querschnitt vom Bezirksamt Bergedorf, Stand 7.10.2016

AUSGANGSLAGE

LAGE DES PLANGEBIETS AM NATURSCHUTZGEBIET

AUSGANGSLAGE

LAGE DES PLANGEBIETS AM NATURSCHUTZGEBIET

Rampe liegt in jedem Fall über Naturschutzgebiet !

- „Kleine“ Variante (Treppe mit Schieberillen)
- „Große“ Variante (Rampe)

○ Ausgangslage

○ „Kleine“ Variante :

- Allgemeines (Treppen)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brückenbauwerk)

○ „Große“ Variante:

- Allgemeines (Rampe, Brücke)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brücke)

ALLGEMEINES (TREPPE) EINSATZKRITERIEN

11.1.8 Treppen mit Schieberillen

Schieberillen an Treppen sollen einen Abstand von 0,30 m von Treppenwangen, Geländerpfosten o. Ä. haben, damit die Pedale nicht daran stoßen. Die Schieberillen sollen möglichst beidseitig angebracht sein (für aufwärts und abwärts), rutschfest sein und zur besseren Führung auch unterschiedlicher Reifendicken eine V-Form mit ca. 80 gon Öffnungswinkel aufweisen. Die Übergänge am oberen Treppenabschluss sind auszurunden ($R = 1.000 \text{ mm}$), da sonst Pedale oder Kettenblätter aufsetzen. Das Geländer sollte oben seitlich in der Wand enden, da eine vertikale Verstrebung ein Hemmnis für Gepäcktaschen am Fahrrad darstellen kann. Eine Ausbildung von Schieberampen, die auch für Kinderwagen nutzbar sind, zeigt das Bild 89.

Bild 89: Beispiel einer Unterführung mit Treppen und Schieberampen zur Führung von Fahrrädern und Kinderwagen

Vorteile:

- Überwindung stärkerer Höhenunterschiede auf kürzerer Distanz
- Geringerer baulicher Aufwand

Nachteile:

- Unkomfortabel (absteigen erforderlich)
- Nicht barrierefrei
- Schwierig für Pedelec-/ E-Bike-Nutzer

○ Ausgangslage

○ „Kleine“ Variante :

- Allgemeines (Treppen)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brückenbauwerk)

○ „Große“ Variante:

- Allgemeines (Rampe, Brücke)
- Mögliche Bauweisen (Rampe, Brücke)

MÖGLICHE BAUWEISE (TREPPE) UNTERSUCHUNG VERSCHIEDENER VARIANTEN

Variante 1: Brückenbauwerk

Jeweils
Untervarianten mit
anderen Steigungs-
verhältnissen
denkbar!

Variante 2: Brücken- und Erdbauwerk

MÖGLICHE BAUWEISE ERDBAUWERK VS. BRÜCKENBAUWERK

- 1) Treppe als Brückenbauwerk
  - Freistehendes Bauwerk mit Stützen
  - Geringerer Flächenanspruch als Erdbauwerk
  - Höhere Kosten als Erdbauwerk
  - Vorteile in der Entwässerung (weniger versiegelte Fläche)

- 2) Treppe als Erdbauwerk
  - Aufschüttung der Erde und Bebauung mit Rampe
  - Höherer Flächenanspruch als Brückenbauwerk
  - Geringere Kosten als Brückenbauwerk
  - Seitliche Böschungen: 1:1,5
  - Stützwände nur bis einer Höhe von rd. 3 m verwendbar

MÖGLICHE BAUWEISE (TREPPE)

DENKBARER QUERSCHNITT – VARIANTE 1 (BRÜCKENBAUWERK)

Treppenmaße: 19/34
Beispielhaft! Andere
Treppenmaße sind möglich
(Komfortmaße beachten)

- Rd. 15 Stufen je Treppe
- Zwischenpodest mind. 1,35 m breit (hier: rd. 8 bis 11 m)
- Zu überwindender Höhenunterschied jeweils rd. 3 m
- **Nicht barrierefrei!**
- **Absteigen erforderlich!**

Grundlagen:

- Höhenangaben von Bezirk (händische Skizze)
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m bis 0,50 m möglich!)

MÖGLICHE BAUWEISE (TREPPE) DRAUFSICHT- VARIANTE 1 (BRÜCKENBAUWERK)

Brückenbauwerk:

Schau- und Pflegeweg

Böschung

Luxgraben

Böschung

Ehem.
Bahndamm

**Rampe liegt im
Naturschutzgebiet**

Grundlagen:

- Höhenangaben:
von Bezirk (händische Skizze) und
Geoportal Hamburg
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m
bis 0,50 m möglich!)

MÖGLICHE BAUWEISE (TREPPE)

DENKBARER QUERSCHNITT – VARIANTE 2 (ERDBAUWERK)

- Rd. 15 Stufen je Treppe
- Zwischenpodest mind. 1,35 m breit (hier: rd. 8 bis 11 m)
- Zu überwindender Höhenunterschied jeweils 2-3 m
- **Nicht barrierefrei!**
- **Absteigen erforderlich!**

Grundlagen:

- Höhenangaben von Bezirk (händische Skizze)
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m bis 0,50 m möglich!)

MÖGLICHE BAUWEISE (TREPPE) DRAUFSICHT- VARIANTE 2 (ERDBAUWERK)

Erd- und Brückenbauwerk:

**Rampe liegt im
Naturschutzgebiet**

Grundlagen:

- Höhenangaben: von Bezirk (händische Skizze) und Geoportal Hamburg
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m bis 0,50 m möglich!)

Ausgangslage

„Kleine“ Variante :

- Allgemeines (Treppen)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brückenbauwerk)

„Große“ Variante:

- Allgemeines (Rampe, Brücke)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brücke)

ALLGEMEINES (RAMPE) ANFORDERUNGEN GEM. RAST 06

gemäß RAST 06

Rampen

In der Regel sollen bei Rampen Neigungen von über 6 % vermieden werden, um Rollstuhlfahrern die Befahrbarkeit von Rampen an Unter- bzw. Überführungen zu ermöglichen. In Abständen von maximal 6,00 m ist ein 1,50 m langes ebenes Zwischenpodest vorzusehen. In Verlängerung der Rampe darf keine abwärtsführende Treppe angeordnet sein (DIN 18024 Barrierefreies Bauen, neu: DIN 18030)⁴²⁾ (Tabelle 36).

Zur Abminderung der Neigung können gegebenenfalls gekrümmte Rampen angelegt werden. Die Rampenenden sind auszurunden.

gemäß H BVA

(Hinweise für Barrierefreie Verkehrsanlagen):

- max. 6% Längsgefälle auf 6 m, danach Zwischenpodeste erforderlich
- Länge Zwischenpodest mind. 1,50 m
- Keine Querneigung
- Lichte Breite mind. 1,20 m
- Handlauf anzubringen (Höhe: 0,85 bis 0,95 m)

ALLGEMEINES (RAMPE)

ANFORDERUNGEN GEM. ERA 10

Anforderungen gem. ERA 10

Tabelle 7: Maximale Länge der Steigungsstrecken bei Rampen

Steigung [%]	max. Länge der Steigungsstrecke [m]
10	20
6	65
5	120
4	250
3	> 250

Vorteile:

- In Abhängigkeit von der Steigung auch für nicht-geübte Radfahrer befahrbar
- Keine Schwierigkeiten mit Pedelecs/ E-Bikes
- Komfortabel (kein Absteigen erforderlich)

Nachteile:

- Längere Rampen erforderlich
- Ggf. höhere Kosten (je nach Bauwerk)

ALLGEMEINES (RAMPE)

EMPFOHLENE RAMPEN- BZW. BRÜCKENBREITE

Zweirichtungsradweg gemäß ERA 10: Mind. 3,00 m Breite

Breite

Das Regelmaß von baulich angelegten Zweirichtungsradwegen beträgt 2,50 m bei beidseitiger und **3,00 m bei einseitiger Führung**. Das Regelmaß ist bei stärkerem Radverkehr, in Gefällestrecken oder bei unübersichtlicher Linienführung immer anzusetzen. Bei geringem Radverkehrsaufkommen kann, sofern beim Begegnungsfall Anhänger – Anhänger der Sicherheitstreifen befahrbar ist, ausnahmsweise das Mindestmaß von 2,00 m angewandt werden.

- Höherer Komfort bei 4,00 bis 5,00 m Breite (Überholen im Zweirichtungsverkehr möglich)
- Abwägung Kosten und Komfort; Empfohlenes Maß: **3,50 m Breite**
- Nutzbarkeit für **Fuß- und Radverkehr**

Ausgangslage

„Kleine“ Variante :

- Allgemeines (Treppen)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brückenbauwerk)

„Große“ Variante:

- Allgemeines (Rampe, Brücke)
- Mögliche Bauweisen (Erdbauwerk, Brücke)

MÖGLICHE BAUWEISE (RAMPE)

MÖGLICHE LAGE – ERD- ODER BRÜCKENBAUWERK

Schau- und Pflegeweg →
lichte Höhe für Einsatzwagen
sowie Fuß- und Radverkehr zu
beachten!

Grundlagen:

- Höhenangaben:
von Bezirk (händische Skizze) und
Geoportal Hamburg
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m
bis 0,50 m möglich!)

MÖGLICHE BAUWEISE ERDBAUWERK VS. BRÜCKENBAUWERK

1) Fahrrad-/Fußgängerbrücke

- Freistehendes Bauwerk mit Stützen
- Geringerer Flächenanspruch als Erdbauwerk
- Höhere Kosten als Erdbauwerk
- Vorteile in der Entwässerung (weniger versiegelte Fläche)

2) Fahrrad-/Fußgängerrampe

- Aufschüttung der Erde und Bebauung mit Rampe
- Höherer Flächenanspruch als Brückenbauwerk
- Geringere Kosten als Brückenbauwerk
- Seitliche Böschungen: 1:1,5
- Stützwände nur bis einer Höhe von rd. 3 m verwendbar

MÖGLICHE ANORDNUNG (TREPPE) UNTERSUCHUNG VERSCHIEDENER VARIANTEN

Variante 1: Brücke/ Rampe verläuft über Schau- und Pflegeweg

Variante 2: Brücke/ Rampe beginnt nach Schau- und Pflegeweg

Variante 1.1: Brückenbauwerk

Variante 2.1: Brückenbauwerk

Variante 1.2: Brücken- & Erdbauwerk

Variante 2.2: Brücken- & Erdbauwerk

MÖGLICHE ANORDNUNG (RAMPE, BRÜCKE) „GROßE“ VARIANTE 1.1 | BRÜCKENBAUWERK

Möglicher Querschnitt

- Steigung 6% auf max. 6 m Länge
- Alle 6 m Zwischenpodeste ohne Steigung mit 1,50 m Breite
- Barrierefreie Rampe
- Länge ca. 125 m

Grundlagen:

- Höhenangaben von Bezirk (händische Skizze)
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m bis 0,50 m möglich!)

MÖGLICHE ANORDNUNG (RAMPE, BRÜCKE) „GROBE VARIANTE“ 1.2 | ERDBAUWERK

Möglicher Querschnitt

- Steigung 6% auf max. 6 m Länge
- Alle 6 m Zwischenpodeste ohne Steigung mit 1,50 m Breite
- Barrierefreie Rampe
- Länge ca. 125 m

Grundlagen:

- Höhenangaben von Bezirk (händische Skizze)
- ALKIS (Abweichungen von 0,10 m bis 0,50 m möglich!)

VIELEN DANK

DISCLAIMER

Bei der Erstellung dieser Präsentation ist die größte Sorgfalt verwendet worden, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers.

Die Quellenangaben sind unverbindlich.