

| Gewerk | Bereich | Leistung | MO | MOig. | Bemerkung |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitär | | Sanitärtechnische Ausstattung | | | |
| | Gebäude außer- halb Dokuz. | Sanitärinstallation für Beh.-WC, Teeküche EG | | X | Anschlüsse enden innerhalb der Nutzfläche EG zum nutzerseitigen Anschluss |
| | Nutzfläche innerhalb Dokuz. EG | Sanitärinstallation Beh.-WC und Teeküche | X | | |
| | Nutzfläche Dokuz. EG | Verbrauchserfassung Meßkapseln | | X | |
| | Nutzfläche Dokuz.- zentrum EG | Verbrauchserfassung Einbaugarnituren | | X | |
| | RLT-Zentrale Dokuz. | Abwasser- und Wasseranschluss bis in den Technikraum | | X | |
| | RLT-Zentrale Dokuz. | Abwasser- und Wasserinstallation innerhalb der Technikzentrale | | X | Bodenablauf, Wasseranschluss, Ausguß |
| | Außerhalb Nutzfläche Dokuz. | Sanitärinstallation außerhalb der Nutzfläche für Lager, WC-Räume, Garderobe | | X | Anschlüsse enden innerhalb der Nutzfläche UG zum nutzerseitigen Anschluss - Schmutzwasserentlüftung bis über Dach - Entlüftung Fäkalienhebeanlage bis über Dach |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Sanitärinstallation innerhalb Nutzung Lager, WC-Räume, Garderobe | X | | |
| | Nutzfläche Dokuz. UG | Fäkalienhebeanlage | X | | Rohbaumaßnahmen mit Pumpensumpf durch Eigentümer |
| | Nutzfläche Dokuz. UG | Verbrauchserfassung Meßkapseln | | X | |
| | Nutzfläche Dokuz. UG | Verbrauchserfassung Einbaugarnituren | X | | Anordnung innerhalb WC-Kern |
| | Nutzfläche Dokuz. EG | Entwässerungsleitungen Regenwasser | | X | Die Trasse Dachentwässerung verläuft durch die Nutzfläche Doku-zentrum |
| FL | Nutzfläche Dokuz. | Feuerlöscher | X | | |

| Gewerk | Bereich | Leistung | P c ^! | MOg. | Bemerkung |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizung | | Heizungstechnische Anlagen | | | |
| | UG, OG Nutzfläche Dokumentations- zentrum EG | Heizungsinstallation außerhalb der Mietfläche für Mietfläche EG, statische Heizung | | X | Anschlüsse enden innerhalb der Nutzfläche EG zum nutzerseitigen Anschluss, Vorgabe Anschlusswerte |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | Heizungsinstallation | X | | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | Verbrauchserfassung Wärmemengenzähler | | X | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Verbrauchserfassung WMZ-Passstück | | X | Anordnung TG |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum EG | Türluftschleieranlage | X | | Anbindung an Heizungsverteilung innerhalb der Nutzung |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Heizungsinstallation außerhalb der Mietfläche | | X | Anschlüsse enden innerhalb der Mietfläche UG zum mieterseitigen Anschluss, Vorgabe Anschlusswerte durch Nutzer. |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Heizungsinstallation innerhalb Mietfläche Lager, WC-Räume, Garderobe | X | | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Verbrauchserfassung Wärmemengenzähler | | X | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum UG | Verbrauchserfassung WMZ-Passstück | | X | Anordnung innerhalb der. Mietfläche |
| | UG außerhalb der Fläche Dokumentations- zentrum | Heizungsinstallation außerhalb der Mietfläche für Mietfläche EG, dyn. Heizung | | X | Versorgungsstrang bis in die Lüftungszentrale oberhalb der TG-Einfahrt |
| | Tiefgarage UG | Anbindung Erhitzer für Lüftung Mietfläche | | X | |
| | RLT-Zentrale | Verbrauchserfassung Wärmemengenzähler | | X | |
| | RLT-Zentrale | Verbrauchserfassung WMZ-Passstück | | X | |

| Gewerk | Bereich | Leistung | Prüfung | MO | Bemerkung |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lüftung | | Lüftungstechnische Anlagen | | | |
| | Fassade | Ansauggitter Lüftungszentrale Anordnung in der Fassade oberhalb TG-Zufahrt | | X | |
| | Fassade | Fortluftgitter Lüftungszentrale Anordnung in der Fassade Innenhofseite | | X | |
| | Lüftungszentrale oberhalb TG-Zufahrt | Lüftungsanlage mit sämtlichen Komponenten | | X | einschließlich Anbindung an die Fassadengitter |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | sämtliche Lüftungsinstallationen EG | | X | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | Zuluftauslässe Ausstellung | X | | Möblierungsbauteile, in die die Luft frei eingeblasen wird |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | sämtliche Lüftungsinstallationen UG für Lüftung Lager, WC-Räume, Garderobe | | X | |
| | Nutzfläche Dokumentations- zentrum | sämtliche Lüftungsinstallationen UG Lager, WC-Räume, Garderobe | | X | |
| | Schacht Obergeschoss | Fortluftrohr für Entlüftung Lager, WC- Räume, Garderobe bis in die Fläche Dokumentationszentrum | | X | Rohr endet mit Brandschutzklappe in der Geschossdecke EG für nutzerseitigen Anschluss |
| | Tiefgarage | Lüftungsinstallation zur Be- und Entlüftung Dokumentationszentrum | | X | Wand- und Deckendurchbrüche werden vom Eigentümer nach Vorgabe des Nutzers erstellt. |

| Gewerk | Bereich | Leistung | P^c^! | MOig.A | Bemerkung |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Elektro | | Elektrotechnische Ausstattung | | | |
| | Elektroraum | <u>Stromversorgung:</u> Niederspannungshauptverteilung, Zähleranlage Mieter Komplette Verkabelung bis in die Fläche Dokumentationszentrum. | | X | Angabe der notwendigen Leistung durch den Nutzer |
| | Elektroraum | Zähleranlage Dokumentationszentrum | | X | |
| | | Verteiler in Mietung | X | | |
| | Gesamtgebäude | <u>Sicherheitsstromversorgung</u> Komplettinstallation außer- halb der Fläche des Doku- mentationszentrums | | X | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | Sicherheitsstromversorgung | | X | |
| | | Beleuchtungskörper der Sicherheitsbeleuchtung | | X | Ausführung + Positionierung in Abstimmung mit dem Doku-Zentrum |
| | | <u>Installation</u> | | | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | Leerrohre + Leerdosen Betondecke Ausstellung | | X | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | Installation EG | X | | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | Installation UG | X | | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | RLT-Zentrale | X | | komplett einschl. Zuleitung Raumbeleuchtung, Steckdosen |
| | | Sonnenschutzanlage Zentralsteuerung | | X | Sonnenschutzeinrichtung selbst ist KGR 300 |
| | | Sonnenschutzanlage Installation innerhalb der Mietung | X | | Sonnenschutzeinrichtung selbst ist KGR 300 |
| | | <u>Beleuchtung</u> | | | |
| | Dokumentations- zentrum | Beleuchtung | X | | |
| | Fassade | Beleuchtung Werbung | X | | Zuleitung durch Eigentümer bis in die Fläche Dokumentationszentrum |

| Gewerk | Bereich | Leistung | P c ^! | MOig A | Bemerkung |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Informationstechnik | | | | | |
| | | <u>Brandmeldeanlage</u> | | | |
| | | Zentrale Technik | | X | |
| | Gesamtgebäude | Melder innerhalb der Nutzung | | X | Positionierung in Abstimmung mit dem Nutzer Doku-Zentrum |
| | | <u>Sprechanlage</u> | | | |
| | Gesamtgebäude | Zentrale Technik, Zugang Mietung | | X | |
| | | Sprechstelle innerhalb der Nutzung | | X | Ausführung + Positionierung in Abstimmung mit dem Doku-Zentrum |
| | | <u>Einbruchmeldeanlage</u> | | | |
| | Türen Außenhülle Doku-Zentrum | Vorrüstung Reed- und Magnetkontakt | | X | Reedkontakte mit Verkabelung 5m in die Fläche |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | aktive Technik | X | | Sensoren, Verkabelung, Zentrale |
| | Fassade Zugangsbereich | Scharfschaltelement | | X | Vorrüstung mit Verkabelung bis in die Nutzung |
| | | <u>Zutrittskontrolle</u> | | | |
| | Hauptzugang Doku-Zentrum | komplette Zugangskontrolle | | X | |
| | TG-Einfahrt | komplette Zugangskontrolle | | X | |
| | Nutzfläche Doku-Zentrum | komplette Zugangskontrolle | | X | |
| | | <u>Leitungsnetz Daten / Telefon</u> | | | |
| | Elt.-Zentrale | Breitbandkabel-Anlage | | X | bis in die Nutzfläche Doku-Zentrum |
| | Elt.-Zentrale | Fernmelde-Verkabelung (Telefonverkabelung) | | X | bis in die Nutzfläche Doku-Zentrum |
| | Dokumentationszentrum | Fernmelde/IT-Verkabelung (Telefonverkabelung) | X | | |

BV: Bürogebäude mit dem
 Dokumentationszentrum
 denk.mal
 Hannoverscher Bahnhof

Schnittstellenliste TGA
 Dokumentationszentrum
 zum (P c ^i)
 Gesamtgebäude
 (Eigentümer)



| Gewerk | Bereich | Leistung | Nutzer | Eig. | Bemerkung |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| MSR | Dokumentationszentrum | MSR für alle Lüftungskomponenten der Mietfläche | | X | |
| | Dokumentationszentrum | MSR für alle Heizungskomponenten der Mietfläche | X | | Einzelraumregelung Fb.Heizung Regelung Türluftschleier |
| | Gebäude außerhalb Doku-Zentrum | MSR für Versorgung Dokumentationszentrum | | X | |
| | Gebäude außerhalb Doku-Zentrum | MSR für Versorgung Gebäude ohne Dokumentationszentrum | | X | |