



[Name und Anschrift des Bieters]



GmbH
Hermann-Buck-Weg 14|22309 Hamburg
Tel: 040/650 13 01 | Fax: 040/650 17 48
E-Mail: info@malerwesp.de

[Name und Anschrift der Vergabestelle]

Die Form bzw. Übermittlung des Angebots erfolgt gemäß der Vorgabe der Vergabestelle:

- ☒ schriftlich (mit Unterschrift)
☐ elektronisch (mit Signatur nach § 13 (EU) VOB/A, Art. 3 VO (EU) 910/2014)
☐ in Textform (§ 126b BGB) über das eVergabe-System

Vergabeart: beschränkte Ausschreibung

Bindefrist endet am: 17.05.2025

ANGEBOT – VOB –

[Bearbeiterhinweis: Die Bearbeiterhinweise sind Ausfüllhilfen für die Vergabestellen und gegenüber Teilnehmern nicht darzustellen. Die anderen Hinweise sind als Erläuterungen für die Teilnehmer im Vordruck zu belassen.]

Baumausnahme Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Vergabe-Nr. 2025MEW_Maler_30-34

Leistung Malerarbeiten

Anlagen:

[Bearbeiterhinweis: Zutreffendes ist von der Vergabestelle anzukreuzen]

- ☒ Leistungsbeschreibung
☒ Vordruck Eignung (Anlage 6-030)
☒ Preisermittlungsblatt 1 (Papierversion) (Anlage 6-130)
☒ Preisermittlungsblatt 2 (Papierversion) (Anlage 6-131)
☐ Vordruck Instandhaltungsvertrag (Anlage 6-170)

Hinweis: Folgende Angaben sind bitte vom Bieter anzukreuzen.

- ☐ Vordruck Antrag Nachunternehmereinsatz (Anlage 6-100) und Vordruck Erklärung des Nachunternehmers (Anlage 6-101)

Hinweis: Die beiden Vordrucke sind stets zusammen einzureichen!

- ☐ Vordruck Bietergemeinschaft (Anlage 6-110)

- ☐
☐

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und mit allen den Preis betreffenden Angaben (unten Nr. 3) an.

An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Bestandteil dieses Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschließlich aller Anlagen) die folgenden Unterlagen in der jeweils geltenden Fassung:

- die landesrechtlichen Bestimmungen der Freien und Hansestadt Hamburg gemäß Vordruck Landesrecht (Anlage 6-000)
- die Teilnahmebedingungen (TNB) (Anlage 6-050)
- die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) (Anlage 6-060)
- die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070)
- die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
- die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C)

3 Preisangaben

Hinweis: Ist nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, wird ein als Prozentsatz angebotener Preisnachlass bei Abrechnung und Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen. Das gilt auch für Nachträge, deren Preise auf Grundlage der Preisermittlung für die Vertragsleistung zu bilden sind. Änderungssätze bzw. Erstattungsbeträge bei vereinbarter Gleichklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

3.1 Bei fehlender Losaufteilung (siehe Vorgabe der Vergabestelle):

Hauptangebot	Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) in Euro	Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote
Summe Angebot	130.730,37	%

3.2 Bei Losaufteilung (siehe Vorgabe der Vergabestelle):

Hauptangebot	Endbetrag einschl. Umsatzsteuer (ohne Nachlass) in Euro	Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote
Summe Los 1		%
Summe Los 2		%
Summe Los 3		%
Summe Los 4		%
Summe Gesamtangebot		

3.3 Sonderregelung bei Auf- und Abgebotsverfahren

☐ Angebot zu den Preisen des Leistungsverzeichnisses mit einem Abgebot von %
Aufgebot von %

☐ Angebot für zur Leistungserfüllung erforderliche, zusätzliche Leistungen ohne Preisvorgabe:

Lohn-/Gehaltsgruppe („Berufsgruppe“ laut Tarifvertrag) [Bearbeiterhinweis: Vorgabe der Vergabestelle]	geschätzte Anzahl Stunden pro Los [Bearbeiterhinweis: Vorgabe der Vergabestelle]	Verrechnungssatz EUR (ohne USt) [Hinweis: Angabe durch Bieter]	Gesamtbetrag EUR (ohne USt) [Hinweis: Angabe durch Bieter]
1.
2.
3.
4.
5. Auszubildende a) im 1.Jahr	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
b) im 2.Jahr	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
c) im 3.Jahr	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

Hinweis: Im Verrechnungssatz sind Lohn-/Gehaltskosten, Lohn-/Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkosten-
anteile und Gewinn enthalten. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden gesondert vergütet.

3.4 Nebenangebote (sofern durch die Vergabestelle zugelassen): Anzahl

4 Ich/Wir erkläre(n), dass

- die im Vordruck *Eignung* (Anlage 6-030) gemachten Angaben vollständig, zutreffend und Bestandteil dieses Angebots sind;
- alle Leistungen im eigenen Betrieb ausgeführt werden, sofern sie nicht in den Vordrucken *Eignung* (Anlage 6-030) und *Antrag Nachunternehmer-Einsatz* (Anlage 6-100) als Leistungen anderer Unternehmen ausdrücklich bezeichnet sind.

Die folgenden (Teil-)Leistungen werden an Nachunternehmer vergeben:

Pos.-Nr.	Bezeichnung der Teilleistungen

Entsprechend der Vorgabe in Nr. 5 *Aufforderung Angebotsabgabe (Anlage 6-020)* werden die zwei Vordrucke *Antrag Nachunternehmerersatz (Anlage 6-100)* und *Erklärung des Nachunternehmers (Anlage 6-101)*

☐ diesem Angebot beigelegt.

☒ nach der gesonderten Aufforderung der Vergabestelle vorgelegt.

- zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand dieses Angebots sind;
- bei Verwendung einer selbstgefertigten Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses das von der Auftraggeberin verfasste Leistungsverzeichnis (Langtext) als allein verbindlich anerkannt wird;
- das im Leistungsverzeichnis der Auftraggeberin genannte Produkt angeboten wird, wenn bei einer Teilleistungsbeschreibung der Auftraggeberin mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurde;
- falls mehrere (zugelassene) Nebenangebote abgegeben wurden, dieses Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst;
- der zu benennende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über ausreichende baufachliche und arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und darüber hinaus mehrjährige Berufserfahrung verfügen, um die nach der Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. Entsprechende Referenzen werden bei der Auftragserteilung vorgelegt.

5 Die Vergabestelle möge etwaige Kontaktaufnahmen richten an:

E-Mail-Adresse:

Telefax Nr.:

Telefon-Nr.:



GmbH

Hermann-Buck-Weg 14 | 22309 Hamburg

Tel: 040/650 13 01 | Fax: 040/650 17 48

E-Mail: info@maierwesp.de

6 Mir/Uns ist bekannt, dass eine falsche Erklärung in diesem Vordruck den Ausschluss von laufenden und künftigen Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

Ort, Datum, ggf. Stempel und Unterschrift oder Name der erklärenden Person in Textform (siehe Hinweise unten):

Hamburg, 26.4.25



E-Mail: info@maierwesp.de

HINWEISE:

- Wird das Angebot in Papierform abgegeben, sind hier Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters erforderlich.
- Nur wenn das Angebot elektronisch über das eVergabesystem abgegeben wird, ist hier der Namen der erklärenden Person in Textform anzugeben.
- DAS ANGEBOT WIRD AUSGESCHLOSSEN, wenn
 - ein schriftliches Angebot nicht unterschrieben ist;
 - bei einem elektronisch übermittelten Angebot der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht an dieser Stelle in Textform angegeben ist;
 - ein elektronisches Angebot, das mit qualifizierter oder fortgeschrittener Signatur signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert ist.

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2023-80

**Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Kirchdorfer Straße 163
21109 Hamburg**

Bauherr

**Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg**

Leistung (LV)

12 Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Dr.-Ing. U. Krause · Dipl.-Ing. C. Anastasiou
Ingenieurplanung · Objektplanung · Bauleitung
Gneisenastr. 3 · 30175 Hannover
Tel. 0511-81 80 94 · Fax 0511-85 44 63
E-Mail: info@krause-anastasiou.de

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten mit Anlage(n)

Seiten: 38

Leistungsverzeichnis Wilhelmsburg

Leistungsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Projekt (2023-80)
Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Leistung (LV)
Malerarbeiten

Bauvorhaben Museum Elbinsel Wilhelmsburg Kirchdorfer Straße 163 21109 Hamburg		
Bauherr Sprinkenhof GmbH Burchardstraße 8 20095 Hamburg	Telefon [REDACTED] [REDACTED]	Ansprechpartner: ... [REDACTED]
Projektmanagement		
Planung & Bauleitung Dr. Krause & Anastasiou Gneisenastraße 3 30175 Hannover	Telefon [REDACTED] [REDACTED]	Ansprechpartner: ... [REDACTED]
Ansprechpartner		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
-
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Der Versand des LVs erfolgt ausschließlich digital als PDF- und GAEB-Datei.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11223344...

Inhaltsverzeichnis

Museum Elbinsel Wilhelmsburg

LV		Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	BAUBESCHREIBUNG		5
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN		6
	BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		10
	ANLAGEN		11
01	01	Vorbereitende Arbeiten	12
02	02	Malerarbeiten innen	14
	02.01	Beschichtung Wände	14
	02.02	Beschichtung Decken	18
	02.03	Beschichtung Bauteile	20
03	03	Malerarbeiten außen	28
	03.01	Fassade	28
	03.02	Fassade Anbau	33
	03.03	Betonbauteile	34
04	04	Dokumentation	35
05	05	Stundenlohnarbeiten	36
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		37
	Bieterangabenverzeichnis		38

12 LV Malerarbeiten

BAUBESCHREIBUNG

Leistungsverzeichnis Malerarbeiten

Am Museum Elbinsel in Wilhelmsburg sind umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten geplant.

Das Gebäude besteht aus einem rechteckförmigen Hauptbau mit Walmdach, an den ein Anbau geringer Höhe anschließt. Dieser weist ebenfalls ein Steildach auf mit giebelseitiger Abwalmung.

Die Traufhöhen betragen:

- Hauptbau ca. 9,00 m
- Anbau ca. 3,50 m

Folgende Maßnahmen werden durchgeführt:

- Innenanstrich von Putz- und Leichtbauwänden und Decken
- Überholungsanstrich der Eingangsfassade
- Überholungsanstrich der Deckenbalken
- Erstanstrich von Einbauten

Gerüste für außen mit Materialaufzug werden bauseits gestellt.

12 LV Malerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1 Grundlagen für Angebot, Auftrag, Ausführung und Abrechnung

Die nachfolgenden Normen und Vertragsbedingungen werden Bestandteil des Vertrages:

1.1 die Allgemeinen Vorbemerkungen

1.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) - in der bei Abgabe des Angebots gültigen Fassung

1.3 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/C) - in der bei Abgabe des Angebots gültigen Fassung

1.4 die Besonderen Vertragsbedingungen

1.5 das Leistungsverzeichnis

1.6 die Anerkannten Regeln der Technik

1.7 die Verarbeitungsregeln der Produkthersteller

1.8 die Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

2 Beigefügte Unterlagen

2.1 Mit den Verdingungsunterlagen werden folgende technische und sonstige Unterlagen übergeben, die Bestandteil des Vertrages werden:
- sämtliche im Anhang aufgeführten Unterlagen

2.2 Mit Abgabe des Angebots erklärt der Bieter, dass er die o.g. Unterlagen vor Abgabe des Angebots vollständig erhalten hat und dass sie ihm in Folge dessen vollständig als Grundlage seiner Kalkulation zur Verfügung standen.

2.3 Falls Bedenken gegen die vorgesehenen Maßnahmen bzw. gegen die in dieser Ausschreibung getroffenen Formulierungen oder Vereinbarungen bestehen, oder besondere Anforderungen an Vorleistungen zu stellen sind, müssen diese spätestens mit dem Angebot schriftlich geltend gemacht werden.

3 Nachfragen vor Angebotsabgabe

3.1 Der Bieter erhält die Gelegenheit, vor Angebotsabgabe Fragen und Unklarheiten mit dem bevollmächtigten Vertreter des Bauherrn und der örtlichen Bauleitung zu erörtern. Hierzu kann er Rückfragen an die Vergabestelle der Sprinkenhof richten

3.2 Vor Abgabe des Angebotes kann der Bieter sich auf dem Baugrundstück bzw. auf der Baustelle über alle Montage-, Einbau-, An- und Abfahrtsverhältnisse, Lagermöglichkeiten, erforderliche Absperrungen usw. informieren.

4 Angaben zur Baustelle

12 LV Malerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

4.1 Das Baufeld befindet sich in Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchdorfer Straße 163.

4.2 Die Erschließung der Baustelle erfolgt über die öffentliche Verkehrsfläche.

4.3 Die Baumaßnahme wird in der Nähe eines Friedhofs und Wohngebietes durchgeführt. Es ist auf eine größtmögliche Reduzierung des Lärm- und Schmutzanfalls zu achten. Hinsichtlich der Lärmbelästigungen ist hierauf Rücksicht zu nehmen. Lärmintensive Arbeiten dürfen nach 18:00 Uhr nur in Ausnahmefällen, nach Zustimmung durch den AG, ausgeführt werden. Das Gesetz gegen Baulärm hat volle Gültigkeit und ist einzuhalten.

4.4 Im Baufeld sind schützenswerte Bäume und Pflanzenbestände vorhanden. Die nichtöffentliche Zuwegung sowie Bordsteine ist vor Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen. Eventuell auftretende Verunreinigungen sind durch den AN auf eigene Kosten eigenverantwortlich zu beseitigen.

4.5 Im Baugelände befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese sind insoweit bekannt im Grundleitungsplan eingezeichnet. Die genaue Lage der RW-Grundleitung gartenseitig ist noch zu ermitteln.

5 Angaben zur Lagerung

5.1 Baucontainer dienen ausschließlich zum Tagesaufenthalt. Übernachtungen auf der Baustelle sind unzulässig.

5.2 Die Schuttentsorgung hat nach den geltenden Entsorgungsregeln des Landes zu erfolgen.

5.3 Eine geordnete Zwischenlagerung von Schutt und Abfällen in geschlossenen Behältern (Container, Big-Packs etc.) ist vorab mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen und nur bei ständiger Einhaltung der gemeinsam verabredeten Bedingungen zulässig.

5.4 Der AN hat die Baustelle täglich von Müll, Materialresten, etc. zu reinigen. Nach Fertigstellung und vor Übergabe hat der AN eine gründliche Reinigung der Baustelle vorzunehmen.

5.5 Kommt der AN seinen Pflichten aus den Punkten 2, 3 und 4 nicht nach, kann der Auftraggeber (im folgenden: AG) die Reinigung der Baustelle bzw. der entsprechenden Bereiche der Baustelle durch Dritte durchführen lassen. Die Kosten dieser Reinigung trägt der verursachende AN.

5.6 Zur Materiallagerung stehen - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - ausreichende Flächen auf dem Baufeld zur Verfügung.

6 Angaben zur Ausführung

6.1 Die Auflagen der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten und in vollem Umfang einzukalkulieren. Alle anfallenden Leistungen für Heranschaffen, Vorhalten, Auf- und Abbauen von Schutzgerüsten, Schutzabsperungen und -Aufdeckungen usw. sowie das Vorhalten, Unterhalten und Ergänzen dieser Schutzmaßnahmen sind vom AN zu erbringen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6.2 Ab Abbruch und Neuerstellung des Daches wird ein Fassadengerüst erstellt. Das zur Benutzung überlassene Fassadengerüst darf nicht eigenmächtig umgebaut werden. Verschmutzungen des Gerüsts durch Bauschutt und Abfälle sind vor Verlassen der Baustelle zu entfernen.

12 LV Malerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

7 Auftragsvergabe

7.1 Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung.

7.2 Der Auftrag soll nach den angegebenen Positionen mit Einzelnachweis der Massen erteilt werden.

7.3 Änderungen im Text der Verdingungsunterlagen durch den AN bleiben wirkungslos, sofern sie nicht durch den AG schriftlich bestätigt werden.

7.4 Sämtliche Angebotspreise verstehen sich, sofern es im LV nicht ausdrücklich anders angegeben ist, einschließlich Lieferung und gebrauchsfertigem Einbau aller Materialien und Zubehörteilen sowie Vorhaltung und Lagerung von Materialhilfsstoffen und Werkzeugen.

7.5 Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und von der Bauherrschaft bestätigt sind.

8 Strom, Wasser

8.1 Entstehende Kosten für die gewerkebezogene Baustelleneinrichtung werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8.2 Die Verbrauchskosten für Strom und Wasser werden dem AN anteilig in Rechnung gestellt.

9 Personaleinsatz

9.1 Das Führungspersonal ist dem AG bei Auftragserteilung zu benennen.

9.2 Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

9.3 Während der Ausführungszeit soll das vom AN einzusetzende Führungspersonal nicht gewechselt werden. Wird ein Wechsel aus zwingenden Gründen erforderlich, hat der AN dieses dem AG schriftlich anzuzeigen.

9.4 Die Arbeiten sind unter der ganztägigen Aufsicht eines verantwortlichen Handwerksmeisters/Poliers auszuführen, der auch berechtigt sein muss, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und auszuführen

9.5 Der örtlichen Bauleitung sind wöchentlich (z.B. in der Baubesprechung) Bautageberichte zu übergeben, aus denen die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und die Art der ausgeführten Tätigkeiten sowie ggf. angeordneter Stundenlohnarbeiten hervorgeht.

10 Genehmigungen

10.1 Sind im Zusammenhang mit der Bauausführung behördliche und/oder öffentliche Genehmigungen und Prüfungen erforderlich, so hat der AN diese einzuholen bzw. zu veranlassen.

Soweit diese Unterlagen vom AG gegengezeichnet werden müssen, sind sie vom AN zur Unterschrift vorzubereiten und rechtzeitig vorzulegen.

12 LV Malerarbeiten

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

11 Bauleistungsversicherung

11.1 Der AG hat für die Baumaßnahme eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Kosten des AN hierfür betragen anteilig 0,70 % der Nettoschlussrechnungssumme.
(s. Besondere Vertragsbedingungen).

12 LV Malerarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gelten die Besondere Vertragsbedingungen der Sprinkenhof
(s. Anlagen).

12 LV Malerarbeiten

ANLAGEN

Zu Kalkulationszwecken werden mit dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen als Vorabzug digital mitgeliefert :

In Verkleinerung:

- Lageplan M 1:500
- Plan-Nr. 80/23-BE_Baustelleneinrichtungsplan M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-G1_Grundriss UG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G2_Grundriss EG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G3_Grundriss OG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G4_Grundriss DG M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-G5_Grundriss DA M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-A1_Ansicht Nordwest M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A2_Ansicht Nordost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A3_Ansicht Südost M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-A4_Ansicht Südwest M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-S1_Schnitt A-A M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S2_Schnitt B-B M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S3_Schnitt C-C M 1:50
- Plan-Nr. 80/23-S4_Schnitt G-G M 1:50

- Plan-Nr. 80/23-D2_Grundriss WC 1:20

- Fotodokumentation

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
01	Titel	Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01	Vorbereitende Arbeiten				
01.010	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 2-3,00 m Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 2 bis 3 m, im Gebäude.				
		4 St	EP.....	GP	
01.020	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne, Höhe 2-3,00 m Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform über 2 bis 3 m, im Gebäude. Vorhaltdauer : 8 Wochen				
		32 StWo	EP.....	GP	
01.030	Arbeitsgerüst Auf-, Umbauen sowie Vorhalten des Arbeitsgerüsts für die Arbeiten an den Treppenuntersichten. Abgerechnet wird die geneigte Fläche in der Senkrechtpjektion. Einbauort : EG, Raum 0.1, OG Raum 1.1				
		12 m2	EP.....	GP	
01.040	Schutzabdeckung, Folie Besonderer Schutz von Bauteilen, ganzflächiger Schutz von Fenster- und Türflächen, Fensterbänke und Einbauten, durch Abkleben mit lichtdurchlässiger fester Kunststoffolie, Stöße überlappt, wasserfest verkleben, befestigt mit wieder ablösbaren Klebestreifen, randseitig umlaufend verklebt, einschl. Abkleben von Fensterbänken. Der Flächenschutz bleibt im Eigentum des ANs und ist nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen. Abrechnung nach Aufmaß der geschützten Fläche/des Bauteils. Material: Kunststoffolie Einbauort : EG - OG				
		200 m2	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12	LV Malerarbeiten			
01	Titel Vorbereitende Arbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.050	Schutzabdeckung, Malervlies Schutzabdeckung für angrenzende Bauteile wie Böden mit Malervlies rutschsicher befestigen. Der Flächenschutz verbleibt im Eigentum des ANs und ist nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen. Arbeiten nach Abstimmung mit Bauleitung ausführen. Abrechnung nach Aufmaß der geschützten Fläche/des Bauteils. Material: Malervlies Einbauort : OG	250 m2	EP.....	GP
01.060	Schutzabdeckung, Malervlies, Zulage für Treppe Schutzabdeckung für angrenzende Bauteile wie Böden mit Malervlies rutschsicher befestigen. Der Flächenschutz verbleibt im Eigentum des ANs und ist nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen. Arbeiten nach Abstimmung mit Bauleitung ausführen. Abrechnung nach Aufmaß der geschützten Setz- und Trittstufen in der Abwicklung. Material: Malervlies Einbauort : Treppenläufe	20 m2	EP.....	GP
Summe	Museum Wilhelmsburg		Vorbereitende Arbeiten, Netto:

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	Malerarbeiten innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Malerarbeiten innen				
02.01	Beschichtung Wände				
02.01.010	Herstellen einer Auffangwanne				
	Stellen einer Auffangrinne eines Dreikammerschlammfangs zur Einleitung des Schmutzwassers in das öffentliche Sielnetz				
	Einbauort :	EG, OG			
		420 m	EP.....	GP	
02.01.020	Abbeizen der Innenfarbe				
	Abbeizen der Innenfarbe, mehrfaches Abbeizen ist einzukalkulieren, im Mittel sind 2 Arbeitsgänge nötig.				
	Anschließendes manuelles Abtragen der Farbschichten, und mit angepasstem Wasserdruck und Heißwasser abwaschen.				
	An- und Abfahrt, betriebsbereite Aufstellung, tägl. Funktionskontrolle.				
	Absaugen der gefilterten und abgesetzten Schwebstoffe mit Filterreinigung je nach Erfordernis.				
	Entsorgung der Farbschlämme.				
	Einbauort :	EG, OG			
		1.500 m2	EP.....	GP	
02.01.030	Putzfläche 2-fach fluatieren/neutralisieren				
	Putzfläche 2-fach fluatieren/neutralisieren und mit Wasser nachwaschen.				
	Einbauort :	EG, OG			
		1.500 m2	EP.....	GP	
02.01.040	Schwermetallfällung und Neutralisierung				
	Absaugen und filtern des anfallenden Reinigungswassers und Schwermetallfällung sowie Neutralisation und Trennen der Schwebstoffe im Reinigungswasser für alle vorgenannten Arbeiten.				
	Einbauort :	EG, OG			
		1 St	EP.....	GP	
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.050	Entsorgungskosten Farbschlämme Farbschlämme gemäß behördlichen Vorschriften entsorgen. Einbauort : Fassade Nordwest	1 St	EP.....	GP
02.01.060	Untergrund vorbereiten, reinigen Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Anfallenden Schmutz entfernen und entsorgen. Bauteil : Wände Untergrund : Putz Einbauort : EG - OG	1.700 m2	EP.....	GP
02.01.070	Erstbeschichtung Wand, Putz, Silikatfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Grundbeschichtung für Silikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,60 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.700 m2	EP.....	GP
02.01.080	Erstbeschichtung Leibung, Putz, Silikatfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Putz, gefilzt, Breite Leibung '80' cm, Grundbeschichtung für Silikatfarbe, haftvermittelnd, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, wasserbasiert.	8 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.090	Untergrund vorbereiten, reinigen Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und grober Verschmutzung befreien. Anfallenden Schmutz entfernen und entsorgen. Bauteil : Wände Untergrund : Gika-Bauplatten Einbauort : EG - WCs	205 m2	EP.....	GP
02.01.100	Grundierung, verfestigend, Gipsplatte Grundierung, verfestigend, im Innenbereich. Untergrund : Gika-Bauplatten Einbauort : EG - WCs	205 m2	EP.....	GP
02.01.110	Erstbeschichtung Wand, Gipsplatte, Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, imprägniert, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 2 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,60 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Einbauort : EG - WCs	205 m2	EP.....	GP
02.01.120	Erstbeschichtung, Wand Holz, Acrylharz Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Holz, Nut und Feder, Grund- und Schlussanstrich aus Kunstharz, wasserbasiert, deckend Untergrund : OSB/3-Platten			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
02	Titel	Malerarbeiten innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.02	Beschichtung Decken				
02.02.010	Untergrund vorbereiten, reinigen				
	Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Anfallenden Schmutz entfernen und entsorgen.				
	Bauteil : Decken				
	Untergrund : Gipskarton, Putz				
	Einbauort : EG, OG				
		550 m2	EP.....	GP	
02.02.020	Erstbeschichtung Decke, Gipsplatte, Dispersionsfarbe				
	Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..				
	Einbauort : EG - WCs, OG, DG				
		300 m2	EP.....	GP	
02.02.030	Überholungsbeschichtung, Decke, Putz, Silikatfarbe				
	Überholungsbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Kalk-Putzmörtel, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, deckend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..				
	Einbauort : EG				
		240 m2	EP.....	GP	
02.02.040	Erstbeschichtung, Decke Holz, Acrylharzlack				
	Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Holz, Grundbeschichtung aus Acrylharzlack, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, Arbeitshöhe der zu				
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03	Beschichtung Bauteile			
	Ausführungsbestimmungen			
	Überholungsbeschichtung Innentüren			
	1. Untergrund aufbereiten: Bänder und Beschlagteile ausbauen. Altanstrich der Holz- und Metallteile von Staub und Schmutz befreien. Lose, nicht fest haftende Farbe zerstörungsfrei, evtl. thermisch, entfernen. Anstrich anschleifen und entstauben. Der Mehraufwand durch die Profilierungen ist einzukalkulieren.			
	Bearbeitung Außentüren			
	1. vorsichtiger Ausbau der Glasscheiben. Altes Kittbett vollständig entfernen. 2. einsetzen der gereinigten Glasscheiben in den nicht filmbildend grundierten Falz (Kittbett) mit Leinölkitt. verklotzen, Kittfasen außen sauber ausziehen, innen bündig zur Lichtfase beschneiden. 3. sonst wie Innentüren			
	Beschichtung			
	Anstrichsystem auf Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau:			
	2. Grundanstrich 3. Zwischenanstrich, anschließend Zwischenschliff 4. Schlussanstrich			
	Hersteller/Typ:	'.....' (vom Bieter einzutragen)		
	Farbton:	weiß nach Angabe Denkmalpflege, Mehrfarbigkeit in den Positionstexten aufgeführt		
	Oberfläche:	seidenmatt		
	Die Mattigkeit ist mit der Bauleitung und der Denkmalpflege abzustimmen.			
02.03.010	Überholungsbeschichtung, Holzaußentür, mit Oberlicht, Leinölfarbe			
	Überholungsbeschichtung an Außentür inkl. Rahmen, beidseitig, zweiflügelig mit Oberlicht, mit Falz/Doppelfalz, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund :	Holz		
	Beschichtungsstoff :	Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau		
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Größe : bis 1440/2000 mm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : innen weiß, außen grün nach Angabe Denkmalpflege			
	Einbauort : EG - Haupteingang Raum 0.1 (s. Fotodokumentation als Anlage)			
		1 St	EP.....	GP
02.03.020	Überholungsbeschichtung, Holzaußentür, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Außentür inkl. Rahmen, beidseitig, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Größe : bis 1150/2000 mm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : innen weiß, außen grün nach Angabe Denkmalpflege			
	Einbauort : EG - Nebeneingänge Raum 0.4/0.6			
		2 St	EP.....	GP
02.03.030	Überholungsbeschichtung, Holztürblätter, monochrom, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Innentürblatt, beidseitig, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Größe : bis 1000/2000 mm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : monochrom, nach Angabe Denkmalpflege			
	Einbauort : EG / OG			
		13 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.040	Überholungsbeschichtung, Holztürenblätter, mehrfarbig, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Innentürblatt, beidseitig, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend. Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Größe : bis 1000/2000 mm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : mehrfarbig abgesetzt nach Angabe Denkmalpflege Einbauort : EG / OG (s. Fotodokumentation als Anlage)			
		2 St	EP.....	GP
02.03.050	Überholungsbeschichtung, Holzzargen, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Innentürzarge, allseitig, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend. Untergrund : Holz Zargenart: Umfassungszarge Breite Zargenspiegel : ca. 20 cm Maulweite : ca. 120-240 mm Größe : ca. 1000/2000 mm Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Glanzgrad : seidenmatt Farbe : nach Angabe Denkmalpflege Einbauort : EG / OG			
		13 St	EP.....	GP
02.03.060	Überholungsbeschichtung, Treppengeländer, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung der Treppengeländers, innen, bestehend aus oberem Handlauf, Geländerpfosten und -stäben, und Wange, als Rundprofil, profiliert, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend inkl. Abklebarbeiten Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Höhe : ca. 0,90 m			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	wahre Länge : ca. 6,00 m Glanzgrad : seidenmatt Farbe Handlauf : dunkelgrau Farbe Geländerpfosten : dunkelgrau Farbe Geländerstäbe : weiß Farbe Wange : dunkelgrau/weiß abgesetzt Einbauort : Raum 0.1, 1.1 (s. Fotodokumentation als Anlage)			
		2 St	EP.....	GP
02.03.070	Überholungsbeschichtung, Tritt-Setzstufe, Leinölfarbe			
	Überholungsbeschichtung an Tritt- und Setzstufe inkl. Anschlusswange, innen, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Stufenlänge : 100 cm Trittstufenbreite : 29 cm Setzstufenhöhe : 19 cm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : dunkelgrau Einbauort : Raum 0.1, 1.1 (s. Fotodokumentation als Anlage)			
		12 m2	EP.....	GP
02.03.080	Überholungsbeschichtung, Podest Holz, Leinölfarbe			
	Überholungsbeschichtung an Treppenpodest, innen, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Podestlänge : 100 cm Podestbreite : 100 cm Glanzgrad : seidenmatt Farbe : dunkelgrau Einbauort : Raum 0.1, 1.1			
		4 m2	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.090	Überholungsbeschichtung, Handlauf, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Handlauf, innen, starke Beanspruchung DIN EN 927-1, als Rundprofil, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend. Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Glanzgrad : seidenmatt Farbe : dunkelgrau Einbauort : Raum 0.1/1.1 (s. Fotodokumentation als Anlage)	20 m	EP.....	GP
02.03.100	Überholungsbeschichtung, Treppenuntersicht, Holz, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Treppenuntersicht, innen, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend. Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Farbe : weiß, nach Angabe Denkmalpflege Laufbreite : ca. 1,20 m Glanzgrad : seidenmatt farbe : weiß Einbauort : Raum 0.1, 1.1 (s. Fotodokumentation als Anlage)	20 m	EP.....	GP
02.03.110	Überholungsbeschichtung, Deckenbalken, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Holzbalken, innen, allseitig, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend. Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau Abmessungen b/h : bis ca. 200/150 mm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Glanzgrad : Farbe : Einbauort : (s. Fotodokumentation als Anlage)	seidenmatt dunkelbraun EG		
		190 m	EP.....	GP
02.03.120	Überholungsbeschichtung, Holzunterzüge, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Holzunterzügen, innen, allseitig, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Beschichtungsstoff : Abmessungen b/h : Glanzgrad : Farbe : Einbauort :	Holz Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau bis ca. 200/360 mm seidenmatt dunkelbraun EG - Raum 0.5/0.7		
	(s. Fotodokumentation als Anlage)	15 m	EP.....	GP
02.03.130	Beschneiden Übergang Holzbauteile-Decke, Zulage Zulage für das Beschneiden am Übergang Holzbauteile-Decke			
	Einbauort :	EG		
		480 m	EP.....	GP
02.03.140	Überholungsbeschichtung, Sockelleiste, Leinölfarbe Überholungsbeschichtung an Sockelleiste, innen, Anstrich wie in den Ausführungsbestimmungen, deckend.			
	Untergrund : Beschichtungsstoff : Höhe Sockelleisten : Glanzgrad : Farbton : Einbauort :	Holz Leinölfarbe mit mehrschichtigem Aufbau ca. 200 mm seidenmatt weiß EG / OG		
		500 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

02 Titel Malerarbeiten innen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.150	Erstbeschichtung Stahlblechtür, B 875 mm H 2125 mm, Acrylharz Erstbeschichtung an Innentür inkl. Umfassungszarge, beidseitig, einflügelig, Untergrund grundierter Stahl, Grundbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, deckend. Beschichtungsstoff : Kunstharzlack auf Basis Acrylharz, einkomponentig Türabmessungen : 875/2125 mm Glanzgrad : seidenmatt Farbton : weiß Einbauort : DG	1 St	EP.....	GP
02.03.160	Erstbeschichtung, Heizungsrohre, Acrylharz Erstbeschichtung auf Heizungsrohre aus Kupfer, hitzebeständig, Grundbeschichtung aus Haftgrund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Kunstharz, wasserbasiert, deckend. Rohrdurchmesser : DN 10 - DN 20 Beschichtungsstoff : Kunstharzlack auf Basis Acrylharz, 2-komponentig Glanzgrad : seidenmatt Farbton : weiß Einbauort : EG / OG	280 m	EP.....	GP
02.03.170	Brandschutzbeschichtung, Stützen aus Gußeisen, innen, R30 Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, an Stütze, rund mit Kopfplatte, aus Gußeisen, Einzellänge bis ca. 360 cm, Durchmesser bis ca. 20 cm, allseitig beflammt, lösemittelfrei, auf der Baustelle ausführen, innen, Feuerwiderstandsklasse R 30 (Bemessungstemperatur 500 Grad C) DIN EN 13501-2, mit Oberflächenvorbereitung, Oberflächenvorbereitung wird			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12	LV	Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<div>Übertrag:</div> <div>gesondert vergütet, einschl. systemgebundener Grundbeschichtung, mit Deckbeschichtung.</div> <div>Einbauort : EG - Raum 0.5/0.7</div> <div>(s. Fotodokumentation als Anlage)</div>	4 St	EP.....	GP
Summe	Museum Wilhelmsburg	Beschichtung Bauteile, Netto:		
Summe Titel 02		Malerarbeiten innen, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Malerarbeiten außen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03	Malerarbeiten außen				
03.01	Fassade				
03.01.010	Einholen der Genehmigung				
	Einholen bzw. Anmelden der Fassadenreinigungsarbeiten bei der Umweltbehörde.				
		1 St	EP.....	GP	
03.01.020	Schutzabdeckung, Folie				
	Besonderer Schutz von Bauteilen, ganzflächiger Schutz von Fenster- und Türflächen, durch Abkleben mit lichtdurchlässiger fester Kunststoffolie, Stöße überlappt, wasserfest verkleben, befestigt mit wieder ablösbaren Klebestreifen, randseitig umlaufend verklebt. Der Flächenschutz bleibt im Eigentum des ANs und ist nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen.				
	Abrechnung nach Aufmaß der geschützten Fläche/des Bauteils.				
	Material: Kunststoffolie				
	Einbauort : Fassade Nord				
		70 m2	EP.....	GP	
03.01.030	Herstellen einer Auffangwanne				
	Stellen einer Auffangrinne eines Dreikammerschlammfangs zur Einleitung des Schmutzwassers in das öffentliche Sielnetz.				
	Einbauort : Fassade Nord				
		29 m	EP.....	GP	
03.01.040	Abbeizen der Fassadenfarbe				
	Abbeizen der Fassadenfarbe und Hochdruck-Wasserstrahlen bis auf versinterte und mineralische Lack und Farbschichten entfernen.				
	An- und Abfahrt, betriebsbereite Aufstellung, tägl. Funktionskontrolle.				
	Absaugen der gefilterten und abgesetzten Schwebstoffe mit Filterreinigung je nach Erfordernis.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten außen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Entsorgung der Farbschlämme.			
	Abgerechnet wird die übermessene Fassadenfläche (auch Öffnungen > 2,5 m ²), dafür Schutzmaßnahmen und Bearbeitung Sohlbänke & Leibungen inklusive.			
	Einbauort : Fassade Nord			
		190 m2	EP.....	GP
03.01.050	Putzfläche 2-fach fluatieren/neutralisieren			
	Putzfläche 2-fach fluatieren/neutralisieren und mit Wasser nachwaschen.			
	Einbauort : Fassade Nordwest			
		190 m2	EP.....	GP
03.01.060	Entsorgungskosten Farbschlämme			
	Farbschlämme gemäß behördlichen Vorschriften entsorgen.			
	Einbauort : Fassade Nordwest			
		1 St	EP.....	GP
03.01.070	Schwermetallfällung und Neutralisierung			
	Absaugen und filtern des anfallenden Reinigungswassers und Schwermetallfällung sowie Neutralisation und Trennen der Schwebstoffe im Reinigungswasser für alle vorgenannten Arbeiten.			
	Einbauort : Fassade Nord			
		1 St	EP.....	GP
03.01.080	Musterflächen für Farbe			
	Musterflächen zur Festlegung der Beschichtung			
	Abmessungen der Musterfläche: 1,00 x 1,00 m			
	Einbauort : Fassade Nordwest			
		3 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten außen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.090	Untergrund vorbereiten, reinigen Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Einbauort : Fassade Nordwest	190 m2	EP.....	GP
03.01.100	Überholungsbesch Fassade Putz Silikatfarbe Silikatfarbe Überholungsbeschichtung an Fassade, außen, Untergrund Putz, Zement-Putzmörtel, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Einbauort : Fassade Nord	190 m2	EP.....	GP
03.01.110	Überholungsbesch Sockel Putz Silikatfarbe Silikatfarbe Überholungsbeschichtung an Sockel, außen, Untergrund Putz, Zement-Putzmörtel, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, Wasserdurchlässigkeit Klasse W1 DIN EN 1062-1 (hoch), Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts. Einbauort : Fassade Nord, Sockel	29 m2	EP.....	GP
03.01.120	Gerüstankerloch schließen, Wand, Putz Gerüstankerloch schließen, an Wand, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel. Einbauort : Fassade Nordwest	15 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg 2023-80

12 LV Malerarbeiten

03 Titel Malerarbeiten außen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.01.130	Einfarbiges Absetzen Wand Fläche Einfarbiges Absetzen von Wänden, in der Fläche, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Einbauort : Fassade Nord, Sockel	30 m	EP.....	GP
03.01.140	Mehrfarbige Felder in Mauerwerksimitat Absetzen von zugemauerten Außenwänden im Bereich der ehemaligen Fenster in Mauerwerksimitat, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Farbe: im Ton der vorhandenen Mauerwerksziegel (dreifarbig) und Verfugung Einbauort : Fassade	8 m2	EP.....	GP
03.01.150	Überholungsbeschichtung, Andreaskreuze, Alkydharz Überholungsbeschichtung an Andreaskreuze, außen, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Kunstharz, deckend. Untergrund : Holz Beschichtungsstoff : Kunstharzlack auf Basis Alkydharz, einkomponentig Glanzgrad : seidenmatt Farbe : schwarz Einbauort : Südfassade	5 St	EP.....	GP
03.01.160	Erstbeschichtung, Dachgesims, Holz, Acrylharz Erstbeschichtung Verkleidung an Traufen, außen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, wasserbasiert, deckend. Untergrund : Holz			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
03	Titel	Malerarbeiten außen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.02	Fassade Anbau				
03.02.020	Erstbeschichtung, Wand Holz, Alkydharzlack				
	Erstbeschichtung an Wand, außen, Untergrund Holz, Nut und Feder,				
	Grundbeschichtung aus Alkydharzlack,				
	Zwischenbeschichtung aus Alkydharzlack,				
	Schlussbeschichtung aus Alkydharzlack, matt DIN EN 927-1,				
	Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
	Einbauort : Fassade Anbau				
		22 m2	EP.....	GP	
Summe	Museum Wilhelmsburg	Fassade Anbau, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten außen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.03	Betonbauteile			
03.03.010	Untergrund vorbereiten, reinigen			
	Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Staub und grober Verschmutzung befreien. Anfallenden Schmutz entfernen und entsorgen.			
	Bauteil :	Wände		
	Untergrund :	Beton		
	Einbauort :	Rampe Eingangsbereich		
		28 m2	EP.....	GP
03.03.020	Erstbeschichtung, Wand, Beton, Silikatfarbe			
	Erstbeschichtung an Wand, außen, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Silikatfarbe, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Silikatfarbe, Schlussbeschichtung aus Silikatfarbe, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte Klasse V1 DIN EN 1062-1 (hoch), Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
	Einbauort :	Rampe Eingangsbereich		
		28 m2	EP.....	GP
Summe	Museum Wilhelmsburg			
		Betonbauteile, Netto:	
Summe Titel 03				
		Malerarbeiten außen, Netto:	
		zzgl. MwSt. (19,0 %):	
		Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten			
04	Titel	Dokumentation			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04	Dokumentation				
04.010	Dokumentationsbericht				
	Erstellung einer aussagekräftigen Dokumentation (Bericht) über die ausgeführten Arbeiten.				
	Die Dokumentation ist wie folgt zu gliedern:				
	(1) Inhaltsverzeichnis				
	(2) Bau- u. Ausstattungsbeschreibungen				
	(3) Herstellerverzeichnis				
	(4) Zulassungen, Prüfzeugnisse, Bescheinigungen, Protokolle (sofern erforderlich)				
	(5) Abnahmebescheinigungen, -protokolle				
	(6) Nachweise allgemeiner Art (sofern erforderlich)				
	(7) Materialnachweise				
	Übergabe in Papierform (DIN A4, zweifach) und digitaler Ausfertigung an die Bauleitung.				
		1 St	EP.....	GP	
Summe	Museum Wilhelmsburg	Dokumentation, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Stundenlohnarbeiten			
	VORBEMERKUNGEN			
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des fachlich zuständigen Bauleiters durchgeführt werden.			
	Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung auf Verlangen, spätestens aber zum jeweiligen Wochenende vorzulegen bzw. zuzusenden. Später vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt. Die Anerkennung der Lohnnachweise erfolgt in allen Fällen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen.			
	Die Stundennachweise müssen folgende Angaben beinhalten: - Datum, Beginn und Ende der Tätigkeit - Anzahl der geleisteten Stunden - Art der Tätigkeit und Ausführungsart - Namen und Qualifikation aller Mitarbeiter			
05.010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 10/2022 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP.....	GP
05.020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 04/2023 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		20 h	EP.....	GP
Summe	Museum Wilhelmsburg			
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Museum Wilhelmsburg (2023-80)

12	LV	Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Vorbereitende Arbeiten		12
02	Malerarbeiten innen		14
02.01	Untertitel	Beschichtung Wände	14
02.02	Untertitel	Beschichtung Decken	18
02.03	Untertitel	Beschichtung Bauteile	20
03	Malerarbeiten außen		28
03.01	Untertitel	Fassade	28
03.02	Untertitel	Fassade Anbau	33
03.03	Untertitel	Betonbauteile	34
04	Dokumentation		35
05	Stundenlohnarbeiten		36
Summe LV 12 Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)

für die Ausführung von Bauleistungen im Hochbau, Garten-/Landschaftsbau und Ingenieurbau

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

TEIL A: Regelungen für die Bauaufträge der Freien und Hansestadt Hamburg

- 1 **Werbung (§ 4 Abs. 1)**
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin zulässig.
- 2 **Technische Spezifikationen**
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
- 3 **Ausführung der Leistung (§ 4)**
Der Auftragnehmer hat bei der Leistungsausführung insbesondere die landesrechtlichen Regelungen der Auftraggeberin zu beachten (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2), die im Vordruck *Landesrecht (Anlage 6-000)* aufgeführt sind.
Solange der Vertrag nicht vollständig erfüllt ist, hat der Auftragnehmer unverzüglich jede Änderung der im Vordruck *Eignung (Anlage 6-030)* geforderten Nachweise, Angaben und Unterlagen (z.B. Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft) der Auftraggeberin mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin einen Bauunfall, bei dem Personen- oder Sachschaden entstanden ist, unverzüglich mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin rechtzeitig zu informieren, wenn die weitere Bauausführung eine Prüfung und Feststellung der Mängelfreiheit einer (Teil-)Leistung erschwert (§ 4 Abs. 10). In diesem Fall sind auf der Baustelle gemeinsam Feststellungen über den Zustand der (Teil-)Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit sowie Art und Umfang der Leistung vorzunehmen, die der Auftragnehmer rechtzeitig zu beantragen hat (§ 14 Abs. 2 Satz 3).
- 4 **Kündigung (§ 8)**
Die Auftraggeberin ist nach § 8 VOB/B und § 314 Bürgerliches Gesetzbuch zur Kündigung des Vertrages berechtigt. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche der Auftraggeberin bleiben unberührt.
- 5 **Abnahme (§ 12)**
Die Auftraggeberin verlangt eine förmliche Abnahme (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1).
Der Auftragnehmer erklärt bei der Abnahme, dass er die geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen bei der Ausführung der übertragenen Leistung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 beachtet hat und insbesondere gegen ihn oder seine/n Erfüllungsgehilfen (z.B. Nachunternehmer oder Nach-Nachunternehmer) kein Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren anhängig war oder ist (Vordruck *Abnahme (Anlage 7-040)*).
- 6 **Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 und § 15)**
Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten täglich Stundenlohnzettel einzureichen. Diese müssen die Angaben nach § 15 Abs. 3 enthalten. Die Originale der Stundenlohnzettel werden an den Auftragnehmer zurückgegeben, die Auftraggeberin behält bescheinigte Durchschriften.
Stundenlohnrechnungen sind entsprechend den Stundenlohnzetteln aufzugliedern.
- 7 **Zahlungen (§ 16)**
Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
- 8 **Sicherheitsleistung (§ 17)**
 - 8.1 Treffen die *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070)* keine abweichende Regelung, ist bei öffentlicher Ausschreibung und offenem Verfahren ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (ohne USt) eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Netto-Auftragssumme zu leisten.
Treffen die *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) (Anlage 6-070)* keine abweichende Regelung, ist ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (ohne USt) eine Sicherheit für die Erfüllung von Mängelansprüchen in Höhe von drei Prozent der Auftragssumme zu leisten. Nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese maßgeblich.
Eine Sicherheit für Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 und für vereinbarte Vorauszahlungen ist in Höhe der jeweiligen Zahlung zu verlangen.
 - 8.2 Eine Sicherheit soll möglichst durch selbstschuldnerische Bürgschaft geleistet werden, das Wahlrecht des Auftragnehmers aus § 17 Abs. 3 bleibt aber unberührt.

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Vordrucke *Bürgschaft (Anlage 7-010)* und *Verwahrung Bürgschaft (Anlage 7-020)* aus Teil 7 VV-Bau zu verwenden.

Die Bürgschaft für die Vertragserfüllung ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in einer Urkunde zu stellen.

Leistet der Auftragnehmer eine Sicherheit nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsschluss (Zugang des Zuschlagsschreibens), wird die Auftraggeberin einen Zahlungseinbehalt nach § 17 Abs. 7 vornehmen.

- 8.3** Eine für die Vertragserfüllung gestellte Sicherheit wird gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 1 nach der Abnahme und Zugumzug gegen Stellung einer Sicherheit (z.B. Vorlage der Bürgschaftsurkunde) für die Erfüllung von Mängelansprüchen zurückgegeben (Ziffer 6.12.5 VV-Bau).

Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Vertragserfüllungsansprüche (z.B. noch fehlende Teilleistungen), ist für diese eine gesonderte Sicherheit (z.B. Erfüllungsbürgschaft in gesonderter Urkunde) zu stellen. Sind zudem noch festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich diese Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen Aufwendungen der Mängelbeseitigung.

Eine für die Erfüllung von Mängelansprüchen gestellte Sicherheit wird gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 nach Ablauf von zwei Jahren zurückgegeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist.

Sind rechtzeitig geltend gemachte Ansprüche (z.B. Mängelansprüche, gesicherte Erstattung von Überzahlungen) zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt, wird die Auftraggeberin einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2).

Eine Bürgschaftsurkunde für Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B wird nach dem mangelfreien Einbau der Stoffe oder Bauteile zurückgegeben.

Eine Bürgschaftsurkunde für vereinbarte Vorauszahlungen wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlungen auf fällige Zahlungen vollständig angerechnet worden sind.

9 Steuerabzug bei Bauleistungen (Freistellungsbescheinigung)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der Auftraggeberin jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

10 Rahmenvereinbarungen

Für die Vergabe von Bauleistungen über eine Rahmenvereinbarung gelten diese ZVB mit folgenden Maßgaben:

- 10.1** Die Rahmenvereinbarung legt die Art und den Umfang der Leistung fest.

Sie wird für die in Nr. 11.1 *Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)* (Anlage 6-070) bestimmte Dauer geschlossen.

- 10.2** Der konkrete Einzelauftrag wird von einer abrufberechtigten Stelle (Nr. 11.2 *BVB* (Anlage 6-070)) auf dem Vordruck *Einzelauftrag (R)* (Anlage 6-160) erteilt. Darin ist z.B. die Art, der Ort und die Ausführungszeit der auszuführenden Leistung festgelegt. Ein Auftragnehmer darf nur Anordnungen seiner beauftragenden Stelle befolgen.

Hinweis: Ein Einzelauftrag im Unterschwellenbereich muss die Wertgrenzen der Ziffer 6.4.5 VV-Bau beachten.

Ein Einzelauftrag im Oberschwellenbereich muss die Vorgaben des § 4a EU Abs. 4, 5 VOB/A beachten.

Hinweis: Bei Rahmenvereinbarungen sind Nebenangebote unzulässig.

- 10.3** Für von der Auftraggeberin angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten ohne Wegezeiten bezahlt; die vereinbarten Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Von der Auftraggeberin zu vertretende und anerkannte Warte- und Arbeitsunterbrechungszeiten werden wie Stundenlohnarbeiten vergütet.

- 10.4** Verlangt die Auftraggeberin eine Leistungsausführung außerhalb der werktäglichen Regelarbeitszeit, wird für jede geleistete Stunde eine zusätzliche Vergütung (Tarifzuschlag) nach der einschlägigen Tarifvereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nacharbeit zzgl. der tatsächlich aufgewendeten Zuschläge gezahlt.

- 10.5** Verlangt die Auftraggeberin die Ausführung eines Einzelauftrages sehr geringen Umfangs, wird nach Maßgabe der Nr. 11.3 *BVB* (Anlage 6-070) eine zusätzliche Aufwandspauschale gezahlt.

Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 2095 Hamburg

Baumaßnahme: Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Kirchdorfer Straße 163, 21109 Hamburg

Angebot für das Gewerk/Leistung: Malerarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Hinweis: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

1 Objekt-, Bauüberwachung (§ 4 Abs. 1)

Für die Objekt-, Bauüberwachung ist ausschließlich die von der Auftraggeberin benannte Person zuständig. Anordnungen dritter Personen dürfen nicht befolgt werden.

☒ Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt **Sprinkenhof GmbH**

Diese hat das Büro Dr.Krause/Anastasiou als Architekt*in/Ingenieur*in mit der Wahrnehmung beauftragt.

☐ Die für die Objekt-/Bauüberwachung zuständige Person wird mit der Auftragserteilung bekannt gegeben.

2 Ausführungsfristen (§ 5)

2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen

☒ am 19.05.25

☐ spätestens am _____ (Datum).

☐ unverzüglich nach Erteilung des Auftrages.

☐ nach gesonderter schriftlicher Aufforderung durch die Auftraggeberin, die spätestens _____ Werktagen nach der Auftragserteilung erfolgt.

Hinweis: Gesonderte Aufforderung ist stets bei Veröffentlichung im HmbTG vorzunehmen, siehe **Ziffer 7.5** VV-Bau.

☐ _____

☐ spätestens _____ Werktagen nach Aufforderung. Späteste Aufforderung erfolgt am: _____ (Datum).

2.2 Die Leistung ist fertig zu stellen

☒ spätestens am 19.09.25

☐ innerhalb von _____ Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung.

☐ _____

☐ spätestens _____ Werktagen nach _____

2.3 Einzelfristen

☐ Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung

- _____

= spätestens _____ Werktagen nach _____

- _____

= spätestens _____ (Datum)

☐ Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort

- _____

= spätestens _____ Werktagen nach _____

- _____

= spätestens _____ (Datum)

☐ Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

- _____

= _____ Kalendertage

- _____

= von _____ bis _____ (Datum)

Verbindliche Vertragsfristen gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind die vorstehenden Fristen für den Ausführungsbeginn (2.1) und die Fertigstellung (2.2) sowie die folgenden Einzelfristen:

☐ _____

☐ _____

- 2.4 Die Auftraggeberin behält sich vor, vorstehend nicht datierte Zeitpunkte (Beginn und Ende der Ausführungsfrist und etwaiger Einzelfristen) im Zuschlagsschreiben datumsmäßig festzulegen.

3 Vertragsstrafe bei Fristüberschreitung (§ 11 Abs. 1)

Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat der/die Auftragnehmer*in gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag des Verzugs folgende Vertragsstrafe zu zahlen:

- 3.1 Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung (2.2) **0,1% der Nettoabrechnungssumme/Werhtag**
- 3.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung
- _____ EUR (netto)/Werhtag
- 3.3 Bei Überschreitung der Einzelfristen für den Ausführungsbeginn am Leistungsort
- _____ EUR (netto)/Werhtag
- 3.4 Bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen
- _____ EUR (netto)/Kalendertag
- 3.5 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt **5** Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt fünf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Hinweis: Zur Höhe der Vertragsstrafe wegen Fristüberschreitung siehe **Ziffer 6.12.2 VV-Bau**.

4 Beschleunigungsvergütung

☐ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung wird gem. § 9a (EU) VOB/A vereinbart.

- 4.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen
- _____ EUR (netto) / Kalendertag
- _____ EUR (netto) / Kalendertag
- 4.2 Die Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt fünf Prozent der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

5 Mängelansprüche

Als Verjährungsfristen für Mängelansprüche

☒ gelten die Fristen der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen ansonsten des
§ 13 Abs. 4 VOB/B.

☐ gelten für folgende Leistungen die folgenden Fristen:

für _____ = _____ Jahre
für _____ = _____ Jahre

Hinweis: Die Frist darf max. fünf Jahre betragen, siehe **Ziffern 6.12.4 und 7.13 VV-Bau**.

~~6 Abrechnung mit IT-Anlagen~~

~~Führt der/die Auftragnehmende die Abrechnung mit IT-Anlagen durch, gelten folgende Bedingungen:~~

- ~~6.1 Für die Anwendung der „Sammlung REB“ ist deren Stand _____ maßgebend.~~
- ~~6.2 Die Auftraggeberin beabsichtigt,~~
~~- alle Berechnungen mit IT-Anlagen zu prüfen, die der/die Auftragnehmer*in mit IT-Anlagen aufgestellt hat und~~
~~- folgende REB-VB nicht anzuwenden: _____~~
- ~~6.3 Der/Die Auftragnehmende darf bei der Aufstellung der Abrechnung~~
~~- folgende IT-Programme nicht verwenden: _____~~
~~- folgende Rechenstelle nicht einsetzen: _____~~

6.4 Die Datenträger für die Prüfberechnung

- ☐ sind vom Auftragnehmer als Doppel der von ihm/ihr für die Leistungsberechnung verwendeten Datenträger zu liefern;
~~IT spezifische Einzelheiten der Datenträger:~~
☐ werden von der Auftraggeberin selbst erstellt.

7 Rechnungen (§ 14)

- 7.1 Alle Rechnungen sind **digital** im PDF-Format **per E-Mail einzureichen - an: rechnungseingang@sprinkenhof.de** sowie einfach in Papierform an die Objektplanung.

Weitere Rechnungsempfänger*innen kann die Auftraggeberin bei der Zuschlagserteilung vorgeben.

- 7.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind einfach einzureichen.
- 7.3 Bitte beachten Sie auf dem Zuschlagsschreiben, ob für dieses Gewerk ein Hinweis zur Umsatzsteuerpflicht nach § 13b UStG ergangen ist.

8 Zahlung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1)

Die Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und die Fälligkeit der Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B

- ☒ beträgt 30 Kalendertage.
☐ wird aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung auf 60 Kalendertage verlängert.
Hinweis: Zum Begründungserfordernis bei Fristverlängerung siehe Ziffer 7.16 VV-Bau.

9 Sicherheitsleistung (§ 17)

- 9.1 Der/Die Auftragnehmer hat Sicherheit nach Nr. 8 *Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)* (Anlage 6-060) zu leisten, soweit in Nr. 9.2 oder Nr. 9.3 keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.
Hinweis: Soll eine von den ZVB (Anlage 6-060) abweichende Sicherheitsleistung vereinbart werden, sind Nr. 9.2 bzw. 9.3 anzukreuzen.

- 9.2 ☐ Bei Aufträgen der **Sprinkenhof GmbH** gilt abweichend von Nr. 8.1 ZVB (Anlage 6-060):
Der/Die Auftragnehmer stellt eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von _____ Prozent der Netto-Auftragssumme.
Der/Die Auftragnehmer stellt eine Sicherheit für die Erfüllung von Mängelansprüchen in Höhe von drei Prozent der Netto-Auftragssumme bzw. der festgestellten Abrechnungssumme (inkl. USt)
☒ bei Bauaufträgen ab einer Auftragssumme von 250.000 EUR (Regelfall).
☐ ausnahmsweise unabhängig von der Höhe der Auftragssumme.
Sind festgestellte Mängel zu beseitigen, erhöht sich die Sicherheit um den zweifachen Betrag der voraussichtlichen Aufwendungen für die Mängelbeseitigung.

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- 10.1 Lohnänderungen
☒ werden nicht berücksichtigt
☐ werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage *Lohnleitklausel* (Anlage 6-120) berücksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck *Lohnleitklausel* (Anlage 6-120) ist beizufügen.

- 10.2 Führung von Bautageberichten

Bearbeitungshinweis: Weitere Bedingungen sind zu nummerieren. Werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen, ist zu schreiben: „Keine“ und der Rest ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorgenommen werden können.

- 10.3 Stoffpreisänderungen

- ☒ werden nicht berücksichtigt
☐ werden bei Erfüllung der Voraussetzungen gemäß der Anlage *Stoffpreisleitklausel* (Anlage 6-121) berücksichtigt.
Hinweis: Der Vordruck *Stoffpreisleitklausel* (Anlage 6-121) ist beizufügen.

- 10.4 Hamburger Transparenzgesetz

Das vorliegende Projekt unterliegt der Veröffentlichungspflicht des Hamburger Transparenzgesetzes:

- ☒ Ja
☐ Nein

Bitte beachten Sie, dass bei einer Veröffentlichung im Hamburger Transparenzgesetz der zu schließende Vertrag unter Beachtung des Datenschutzes dort eingestellt wird.

10.5 In Ergänzung zu Pkt. 6 Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) müssen Stundennachweise außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B

- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. gegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngößen enthalten.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält die Auftraggeberin, die bescheinigten Durchschriften erhält der/die Auftragnehmende.

10.6 Vertragsstrafe wegen Fristüberschreitung

Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche wegen Fristüberschreitung neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt, eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.

Die Auftraggeberin behält sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Bezahlung der Schlussrechnung vor. Sämtliche vorgenannten Vertragsstrafenregelungen gelten auch im Fall der nachträglichen Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist. Eine zum Zeitpunkt der Vereinbarung einer neuen Fertigstellungsfrist bereits verwirkte Vertragsstrafe entfällt nur, sofern die Parteien dies ausdrücklich vereinbaren.

Nachtragsangebote und -aufträge führen nur dann zu einer Verlängerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine solche Verlängerung bei Nachtragsauftrag ausdrücklich vereinbart worden ist.

10.7 Pauschalen

Die Auftraggeberin hat für das Bauvorhaben eine **Bauleistungsversicherung** nach den „Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber“ (ABN 2008) abgeschlossen, nach der jeder an der Ausführung beteiligte Handwerker und Unternehmer mitversichert ist. Von jedem Schaden, den der/die Auftragnehmer*in zu vertreten hat und der unter die Ersatzpflicht des Versicherers fällt, hat der/die Auftragnehmer*in die Selbstbeteiligung (gemäß Versicherungsvertrag) zu tragen. Als Umlage wird **0,7 %** der Netto-Abrechnungssumme (abzüglich vereinbarter Nachlässe/Rabatte) in Abzug gebracht.

Für die auftraggeberinnenseitig zur Verfügung gestellten sanitäre Einrichtungen, das Anlegen und Unterhalten der Baustraßen sowie der allgemeinen Baustellen- und Sicherheitsbeleuchtung werden als Umlage **0,8 %** der Netto-Auftragssumme in Abzug gebracht.

Für den dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Baustrom wird als Umlage **0,5 %** der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Für das dem Auftragnehmenden von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellte Bauwasser wird als Umlage **0,5 %** der Netto- Abrechnungssumme in Abzug gebracht.

Sofern der/die Auftragnehmer*in begründet nachweist, dass er/sie eine oder beide der letztgenannten Versorgungsleistungen (Baustrom und Bauwasser) nicht oder nur in einem so geringeren Umfang, dass eine Pauschalvergütung unverhältnismäßig wäre, genutzt hat, wird er/sie von der Umlage befreit. Der Nachweis muss spätestens zusammen mit der Schlussrechnung bei der Auftraggeberin eingehen.

10.8 Abfall

Bauschutt, Verpackungen und sonstige Abfälle, die durch die Arbeiten des Auftragnehmenden anfallen, sind regelmäßig abzutransportieren, zu fraktionieren und fachgerecht zu entsorgen. Die hierfür anfallenden Kosten und Gebühren einschließlich etwaiger Deponiegebühren trägt der/die Auftragnehmer*in. Die Auftraggeberin macht darauf aufmerksam, dass das „*Merkblatt Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten_SprIG*“ Bestandteil dieser BVB ist.

10.9 Urkalkulation

Der/Die Auftragnehmer*in hat spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung die Urkalkulation in einem geschlossenen Umschlag bei der Auftraggeberin zu hinterlegen.

- 10.10 Aufmaßerstellung
Die Aufmaßerstellung ist positionsweise und kumuliert vorzusehen.
- 10.11 Verkehrssprache
Die Kommunikation mit den Ansprechpersonen auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.
- 10.12 Abweichende Vereinbarungen
Von den Unterlagen der Vergabestelle abweichende Vertragsbedingungen, die insbesondere den Gerichtsstand, Vertrags- und Zahlungsbedingungen sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffen, werden nicht Vertragsbestandteil. Maßgeblich für den Vertragsschluss sind ausschließlich die Vergabeunterlagen der Vergabestelle.
- 10.13 **Kostenerstattung:**
Die Bietenden erhalten für die Erstellung Ihres Angebotes **keine Kostenerstattung**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX E N D E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11 ~~Sonderregelung für Rahmenvereinbarungen~~

~~Für die Vergabe von Bauleistungen über eine Rahmenvereinbarung gilt Nr. 10 *Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB)* (Anlage 6-060). Darüber hinaus gelten allein folgende Maßgaben:~~

~~11.1 Die vorliegende Rahmenvereinbarung ist eine Rahmenvereinbarung für die Zeit vom _____ bis _____.~~

~~11.2 Zur Erteilung von Einzelaufträgen ist/sind folgende Stelle(n) berechtigt:~~

~~☐
☐~~

~~11.3 Verlangt die Auftraggeberin die Ausführung eines Einzelauftrags sehr geringen Umfangs bis zu einem Nettowert von _____ Euro wird eine zusätzliche Aufwandpauschale von _____ Euro (netto) gezahlt, sofern die Ausführung nicht mit anderen Arbeiten zusammen durchgeführt werden kann.~~

~~11.4 Alle Rechnungen sind bei _____ fach und zugleich
bei _____ fach einzureichen.~~

~~Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind einfach/ _____ fach einzureichen.~~

Sprinkenhof GmbH - Burchardstraße 8 - 20095 Hamburg

Firma
Maler Wesp GmbH
Hermann-Buck-Weg 14
22309 Hamburg

SB / E-Mail

Telefon

Telefax

Datum
07.05.2025

Bestellung - Nr. [REDACTED]
(bei jeder Rechnung unbedingt angeben)

Bauvorhaben: TÜV Museum Elbinsel Wilhelmsburg
Grundstück: 15077
Objektanschrift: TÜV Museum Elbinsel Wilhelmsburg

Wir beauftragen Sie im Namen des unten genannten Rechnungsempfängers, an dem bezeichneten Grundstück/Gebäude folgende Arbeiten auszuführen:

Beauftragung gemäß Angebot vom 16.04.2025
mit folgenden Abzügen:

Baustrom: 0,5%
Bauwasser: 0,5%
Bauleistungsversicherung: 0,7%
Baustelleneinrichtung: 0,8%

Auftragswert 109.857,40 EUR

Bitte beachten Sie, dass die Sprinkenhof GmbH ab dem 01.01.2020 als Bauleistender dem § 13b (2) Nr. 4 UStG unterliegt. Bei dieser Bestellung handelt es sich um eine Bauleistung. Stellen Sie Ihre Rechnung bitte Netto aus. Wir sind als Leistungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer. Die Freistellungsbescheinigung der Sprinkenhof GmbH sowie der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen sind auf unserer Internetseite veröffentlicht: <https://www.sprinkenhof.de/ausschreibungen/freistellungen-fa>

Wir bitten Sie, den Zugang dieses Schreibens kurzfristig elektronisch zu bestätigen.

Sprinkenhof GmbH

Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und ohne Unterschrift rechtsgültig.

Die VOB/B und die VOL/B in der jeweils gültigen Fassung sowie unsere Vertragsbedingungen BVB und ZVB sind Bestandteil des Auftrages. Bei Widersprüchen gelten die BVB vor den ZVB und diese vor der VOB/B bzw. der VOL/B. Soweit nicht beigelegt können diese bei uns eingesehen bzw. angefordert werden. Der Gerichtsstand des Auftrags ist Hamburg. Der Auftragnehmer ist verbindlich verpflichtet, die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln zu beachten (§2 GUV 0.1). Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der übertragenen Leistungen das AFG (gegen illegale Beschäftigung von Arbeitskräften), das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwArbG), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) sowie die für

Sprinkenhof GmbH | Burchardstraße 8 | 20095 Hamburg | www.sprinkenhof.de
Fon: 040 33954-0 | Notdienst: 040 33954-444 | E-Mail: info@sprinkenhof.de
Aufsichtsratsvorsitzender: Senator Dr. Andreas Dressel | Geschäftsführer: Martin Sowinski, Jan Zünke
Bankverbindung: Hamburg Commercial Bank AG | IBAN: DE63 2105 0000 0143 9410 00 | BIC: HSHNDE33
Steuernummer: 27/112/00145 | Registergericht: Amtsgericht Hamburg HRB 132441

allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge und das Mindestlohngesetz (MiLoG) eingehalten und die Beiträge zu den Sozialkassen ordnungsgemäß abgeführt werden.

Die Rechnung ist (1-fach) mit Netto-Rechnungsbetrag unter Angabe der Steuernummer auszustellen auf Sprinkenhof GmbH, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg.

--- Rechnungsversand bitte vorzugsweise per E-Mail an Rechnungseingang@Sprinkenhof.de ---

--- Nachträge bitte per E-Mail (Bestellnummer im Betreff & ein Nachtragsangebot pro E-Mail) an Nachtragsangebote@Sprinkenhof.de ---

Hinweis: Betrugsversuche

In letzter Zeit werden öffentliche Unternehmen ('öU') der FHH vermehrt Ziele von Betrugsversuchen, bei denen sich die Täter*innen als Beschäftigte bei Auftragnehmern/Geschäftspartnern der betreffenden öU ausgeben, um so Zahlungen auf eigene Bankkonten zu veranlassen.

Hierzu nehmen die Täter*innen (meist per E-Mail) im Namen der öU Kontakt mit deren Geschäftspartnern auf. Dabei geben sie sich bspw. als Mitarbeitende der Buchhaltung eines öU aus und bitten in diesem Namen um die Zusendung von vermeintlich verlorengegangenen offenen Rechnungen und/oder anderen auftragsbezogenen Informationen.

Mit Hilfe der auf diese Weise erschlichenen Daten werden Falsifikate von Rechnungen mit neuer Bankverbindung und Anschreiben mit dem Briefkopf der Geschäftspartner erstellt, mit denen anschließend bei den öU um die Überweisung des offenen Rechnungsbetrages auf eine neue Bankverbindung gebeten wird.

In einigen Fällen verwenden die Täter*innen auch die Namen von tatsächlich bei den öU und den Geschäftspartnern beschäftigten Personen. Die hierbei verwendeten falschen E-Mailadressen unterschieden sich vom Original oft nur durch eine abweichende Endung - '.net' statt '.de' oder '.com' o.ä.

Das betrifft auch uns als Sprinkenhof GmbH sowie unsere Geschäftspartner.

Daher möchten wir unsere Geschäftspartner und Ihre Beschäftigten ausdrücklich zur Wachsamkeit aufrufen und empfehlen folgende Vorsichtsmaßnahmen bei Anfragen zu Rechnungen oder anderen auftragsbezogenen Informationen:

- **Achten Sie genau auf die E-Mail-Adressen Ihrer Kommunikationspartner*innen - bis hin zur Endung! ('.de/.net/.com/...')**
- **Achten Sie auch auf weitere Unstimmigkeiten (z.B. abweichende oder fehlende Signatur, Tonalität, Rechtschreibung, etc.)**
- **Geben Sie an Ihnen unbekannte vermeintliche Beschäftigte der Sprinkenhof GmbH keine Informationen heraus, insbesondere zu laufenden Projekten, Rechnungen oder die Namen von Mitarbeitenden.**
- **Versichern Sie sich im Zweifelsfall bei Dritten, ob ein/e Kommunikationspartner*in wirklich die Person ist, die sie zu sein vorgibt.**
- **Wenden Sie sich bei verdächtigen Anfragen bitte umgehend an die Ihnen bekannte Ansprechperson bei der Sprinkenhof GmbH. Verwenden Sie hierfür die Ihnen bereits aus der vorherigen Zusammenarbeit bekannten Kontaktdaten.**
- **Liegen Anhaltspunkte für Betrugsversuche vor, wenden Sie sich bitte an unsere Compliance unter: compliance@sprinkenhof.de**

Wir haben unsere internen Prozesse bereits auf die Abwehr krimineller Angriffe ausgerichtet. Mit Ihrer Unterstützung können wir die trotzdem weiterhin bestehenden Risiken minimieren.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!